



**VRD 2016**  
**1 - 11 rue de Condé**

**DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

	Désignation des prestations	Unité	PU	PU	PT
TD 02	Découpe de revêtement en enrobé ou de dallage ciment	ml	30,00		
TD 07-I	Démontage de trottoirs : épais. 0,25m.	m <sup>2</sup>	167,00		
TD 11-II	Dépose de bordures de trottoirs : type T2 ou A2.	ml	25,00		
TD 11-III	Dépose de bordures de trottoirs : type CS2.	ml	16,00		
AS 03-I	Tuyaux PVC CR8 : Ø 125.	ml	11,00		
AS 03-V	Tuyaux PVC CR8 : Ø 300.	ml	1,00		
AS 04-I	Percement d'un regard visitable ou d'un collecteur : tuyau de Ø ≤ à 300.	u	3		
AS 13	Bouche d'égout de 700 x 700 avec fonte de réemploi.	u	1		
AS 30-I	Regard pied d'immeuble 300 x 300 : fonte 125 kn cadre	u	11		
AS 31	Tuyau acier de Ø 90 sous trottoir.	ml	14,00		
AS 33	Tête de gargouille fonte en réemploi profil T.	u	7,00		
BT 01-II	Pose de bordures de trottoirs classe 10 Mpa : type T2.	ml	25,00		
BT 01-III	Pose de bordures de trottoirs classe 10 Mpa : type CS2.	ml	16,00		
FR 04	Grave ciment 0/20.	t	85,000		
FR 07	Béton bitumineux 0/6 .	t	22,000		
FR 12	Joint d'étanchéité.	ml	30,00		
FR 30-I	Bande d'éveil à la vigilance collée de 420 mm.	ml	20,00		
OD 01-I	Mise à niveau de tampon fonte sans fourniture : avaloir, tampon ou grille 800 x 800.	u	3		
OD 02- IV	Mise à niveau de tampon téléphonique sans fourniture : type ½ L4T 1004 x 647.	u	1		
OD 04	Mise à niveau de bouche à clef.	u	10		
OD 25-I	Signalisation et protection.	ens.	1		
			<b>Montant HT</b>		
			<b>TVA 20%</b>		
			<b>Montant TTC</b>		

Fait à .....le .....

L'entreprise

A VOUZIERES le .....

Yann DUGARD, Maire