

VILLE DE VOUZIERES

Rue du FROID MANTEAU

N°	NATURE DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRES	TOTAL
A	Aménagements du site - Travaux préparatoires				
A 1	Installation de chantier	F	1		
A 2	Préparation de chantier dans le cadre de la charte qualité	F	1		
A 3	Constat d'Huissier	F	1		
A 4	Contrôle interne	F	1		
A 5	Signalisation de chantier	F	1		
A 5	Barriérage et mise en sécurité du chantier avec cloture type HERAS	F	0		
A 6	Fourniture et pose de panneaux d'information	F	1		
A 7	Réalisation de sondages	F	1		
A 8	Démolition d'ouvrages d'assainissement :				
A 8,1	- Démolition de RV	U	0		
A 8,2	- Démolition des RPI existants	U	0		
A 8,4	- Dépose et évacuation des réseaux existants en amiante ciment				
A 8,41	* Diamètre de Ø100 mm à Ø300 mm (y compris branchements)	ML	26		
A 8,42	* Enlèvement et destruction des déchets en amiante-ciment	ML	26		
SOUS-TOTAL (A) : Aménagements du site - Travaux préparatoires					
B	Terrassements				
Démolition de chaussée					
B 1	Découpe scie tout type de revêtement	ML	150		
B 2	Démolition de chaussée communale tout type de revêtement	M2	120		
B 3	Démolition de trottoirs tout type de revêtement	M2	23		
B 4	Dépose et repose de bordures et/ou caniveaux	ML	10		
Travaux connexes					
B 5	Rabatement de nappe	ML	150		
B 6	Pompage des effluents durant la phase chantier				
Tranchée					
B 7	Terrassements pour pose de canalisations circulaires	M3	323		
B 8	Réalisation de blindage :				
B 8,1	- par caisson pour profondeur <2,5m	M2	355		
B 9	Plus value pour difficultés d'exécution				
B 9,1	longement de concessionnaires	ML	55		
B 9,2	croisement de concessionnaires	U	5		
Gestion des déblais					
B 10	Evacuation des déblais	M3	323		
SOUS-TOTAL (C) : Terrassements					

C					
Remblais des tranchées					
C 1	Consolidation fond de fouille enveloppée dans un géotextile	M3	15		
C 2	Fourniture et mise en oeuvre du lit de pose en gravette (ép. 20cm)	M3	45		
C 3	Enrobage de canalisation jusqu'à +20 cm au-dessus de l'extrados(en gravette)	M3	96		
C 4	Fourniture et mise en œuvre de matériaux d'apport de type D1, D2 ou D3 pour remblai PIR et PSR	M3	170		
SOUS-TOTAL (D) : Remblais de tranchées					

D					
Assainissement					
Canalisations					
D 2	Fourniture et pose canalisations en PRV :				
D 2,1	- DN 200 mm y compris manchons de raccords	ML	105		
D 2,1	Perçement mur de soutènement	F	1		
D 2,3	Pose aérienne	F	1		
D 2,4	Calorifugeage	F	1		
Regards de visite et regards de pied d'immeuble					
D 3	Création regard de visite DN1000	U	6		
D 5	Création de boîte de branchement et raccordement à la canalisation principale	U	11		
Raccordement des réseaux					
D 7	Piquage sur regard de visite :				
D 7,1	- DN 200 mm	U	2		
D 8	Piquage sur canalisation par culotte de branchement :				
D 8,1	- DN 150/200 fonte	U	6		
D 9	Raccordement sur réseaux existants	U	5		
SOUS-TOTAL (E) : Assainissement					

E					
Réfection des revêtements					
E 1	Réfection définitive				
E 1,1	Voie départementale	M2	25		
E 1,2	Voie communale	M2	95		
E 1,3	Chemin en empiérement	M2	35		
E 1	Trottoir	M2	15		
SOUS-TOTAL (F) : Réfection des revêtements					

F					
Plans et dossier de récolement					
F 1	Plan de récolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	F	1		
SOUS-TOTAL (G) : Plans et dossier de récolement					

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €HT	
TVA : 20,00%	
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €TTC	