

VILLE DE VOUZIER
RENOUVELLEMENT COLLECTEUR PARC FRANCOIS

N°	NATURE DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRES	TOTAL
A Aménagements du site - Travaux préparatoires					
A 1	Installation de chantier	F	1		
A 2	Préparation de chantier dans le cadre de la charte qualité	F	1		
A 3	Constat d'Huissier	F	1		
A 4	Contrôle interne	F	1		
A 5	Signalisation de chantier	F	1		
A 6	Abattage d'arbres	U	PM		
A 7	Barriérage et mise en sécurité du chantier avec cloture type HERAS	F	PM		
A 8	Fourniture et pose de panneaux d'information	U	PM		
A 9	Réalisation de sondages	U	8		
A 10	Recherche de réseaux existants :				
A 10,1	- Amenée et repli du matériel et du personnel pour auscultation non intrusive	F	PM		
A 10,2	- Amenée et repli du matériel et du personnel pour auscultation intrusive	F	PM		
A 10,3	- Auscultation par méthode non intrusive (radar géologique) et relevé GPS	M2	PM		
A 10,4	- Réalisation de fouilles pour validation et calibration	U	PM		
A 10,5	- Mise à jour du plan et rédaction du rapport d'auscultation	F	PM		
A 11	Démolition d'ouvrages d'assainissement :				
A 11,1	- Démolition de RV	U	PM		
A 11,2	- Démolition des rpi existants	U	PM		
A 11,3	- Dépose et évacuation des réseaux existants en amiante ciment				
A 11,3	* Diamètre de Ø100 mm à Ø300 mm (y compris branchements)	ML	PM		
A 11,3	* Enlèvement et destruction des déchets en amiante-ciment	ML	PM		
A 11,4	- Dépose et évacuation de réseaux existants tout type et tout diamètre DN<500 mm	ML	PM		
SOUS-TOTAL (A) : Aménagements du site - Travaux préparatoires					
B Terrassements					
Démolition de chaussée					
B 1	Découpe scie tout type de revêtement	ML	240		
B 2	Démolition de chaussée départementale tout type de revêtement	M2	0		
B 3	Démolition de chaussée en communale	M2	384		
B 4	Dépose et repose de bordures et/ou caniveaux	ML	0		
Travaux connexes					
B 5	Rabattement de nappe	ML	PM		
Tranchée					
B 6	Terrassements pour pose de canalisations circulaires	M3	835		
B 7	Réalisation de blindage :				
B 7,1	- par caisson pour profondeur <2,5m	M2	960		
B 7,2	- par caisson avec réhausse pour 2,5m < profondeur < 3,5m	M2	156		
B 8	Plus value pour longement de concessionnaires	ML	240		
B 9	Plus value pour difficulté d'exécution-croisement de concessionnaires	U	4		
Gestion des déblais					
B 10	Evacuation des déblais	M3	835		
SOUS-TOTAL (B) : Terrassements					

C		Remblais des tranchées			
C 1	Consolidation du fond de fouille :				
C 1,1	- Fourniture et mise en œuvre de cailloux calibrés dans le fuseau 20/40 (ép. 20cm)	M3	67		
C 3	Fourniture et mise en œuvre du lit de pose enveloppé dans un géotextile sable 0/5 B1, B3, D1, D2 ou D3 (ép. 10cm)	M3	38		
C 4	Enrobage (en sable 0/5 B1, B3, D1, D2 ou D3) de canalisation jusqu'à +20 cm au-dessus de l'extrados	M3	192		
C 5	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	M3	115		
C 6	Fourniture et mise en œuvre de matériaux d'apport de type D1, D2 ou D3 pour remblai PIR et PSR	M3	489		
SOUS-TOTAL (C) : Remblais de tranchées					

D		Assainissement			
Canalisations					
D 1	Fourniture et pose canalisations en PRV SN 10000 :				
D 1,1	- DN 300 mm y compris manchons de raccordements	ML	295		
Regards de visite et regards de pied d'immeuble					
D 2	Création regard de visite polupro DN1000	U	5		
D 3	Plus value au prix précédent si profondeur > 1,50m	DM	60		
D 4	Création regard de pied d'immeuble PVC CR8 et raccordement au réseau principal	U	2		
D 5	Création de bouche d'égout	U	0		
SOUS-TOTAL (D) : Assainissement					

F		Réfection des revêtements			
F 1	Voie départementale catégorie T1	M2			
F 2	Voie départementale catégorie T3	M2	0		
F 3	Voie communale	M2			
F 4,00	Chemin en empierrement	M2	472		
SOUS-TOTAL (E) : Réfection des revêtements					

G		Plans et dossier de recolement			
G 1	Plan de recolement et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	F	1		
SOUS-TOTAL (F) : Plans et dossier de recolement					

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €HT		
TVA : 20,00%		
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX €TTC		